

Service HVAC Climatisation à distance

 **Prérequis : Vérification de base : CHECKLIST avant escalade**

Pour résoudre le problème de HVAC, nous devons :

1- Effectuer les vérifications de base

Veuillez consulter l'article suivant dans Confluence : [✖ Vérifications de base : Problèmes de Partage de Données et de Connectivité du Véhicule - L2_Multimédia_Assistance - ||> RENAULT GROUP | Confluence AWS <||](#)

2- Vérifier si des pièces ont été remplacées sur la voiture

Veuillez consulter l'article suivant dans Confluence : [✖ Vérification part remplacement - L2_Multimédia_Assistance - ||> RENAULT GROUP | Confluence AWS <||](#)

3- Vérifier le contrat

==>Veuillez consulter l'article suivant dans Confluence : [✖ Contrats - L2_Multimédia_Assistance - ||> RENAULT GROUP | Confluence AWS <||](#)

==>Vérifiez que le service suivant est bien actif :

20000501

20000320

20000561 : Pour la programmation HVAC.

	Service HVAC AVN	Service ID 20000501	Service activation status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	 Feature Remote HVAC on & off	UID 366	Status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	 Feature Remote HVAC Delayed for AVN	UID 724	Status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	Service HVAC Scheduling	Service ID 20000526	Service activation status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	 Feature Remote HVAC scheduling	UID 308	Status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	Service Vehicle odometer status	Service ID 20000320	Service activation status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	
	 Feature Remote vehicle status check	UID 202	Status ACTIVATED - Last status update: 13/11/2025 14:40	

4- Vérifiez que l'appairage est bien fait

Veuillez consulter l'article suivant dans Confluence : [✖ Appairage - L2_Multimédia_Assistance - ||> RENAULT GROUP | Confluence AWS <||](#)

 **Si ces quatre étapes sont correctement effectuées, nous devons maintenant procéder à la vérification en fonction du dispositif(device).**

Procédure pour OpenR et MediaNav Live (CCS2) et Easylink (CCS1) :

Vérifier le type d'alimentation du véhicule

Les véhicules **essence** ou **diesel**, n'ont pas de programmation / statut de charge.

Il en va de même pour les **hybrides classiques**. Un hybride non rechargeable n'a pas tout ça.

Seuls les **plug-in hybrid** (hybride rechargeable) et **véhicules électriques classiques** ont ces options et informations.

Le type de moteur peut être vérifié sur VCPS

VIN VF1FL000670368273	Model RENAULT--	Model Code F82	Crossbadge No	Version Code FGE1P 111 YM	 Ene Die
VIN VF1RCB00669797612	Model RENAULT--	Model Code BCB	Crossbadge No	Version Code 2INT M J1 L	 Ene Ele

==> Pour le lancement de la climatisation à distance, le démarrage est possible, mais il n'y a pas d'option pour l'arrêter.

Remarque : la climatisation s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes.

==> Les clients peuvent lancer la ventilation avant d'arriver dans la voiture. Le préconditionnement atteindra la température cible, qui est de 21°C, en 10 minutes.

Veuillez informer le client qu'il ne peut pas choisir la température à laquelle le climatiseur doit démarrer. Notez également que si le niveau de la batterie de la voiture est inférieur à la valeur minimale, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ne sera pas lancé. La valeur minimale est de 40% pour ce type de véhicule.

 Pour plus d'informations, veuillez consulter le fichier suivant: (conditions vehicule)

Vous devez d'abord lire attentivement le commentaire L1. Il est essentiel de bien comprendre le problème du client, qu'il soit on-board ou off-board:

==> Si le client nous signale un problème offboard, assurez-vous qu'il a déjà effectué le test on-board que nous devons réaliser pour déterminer si le problème est purement offboard ou si le HVAC on-board ne fonctionne pas non plus.

Template :

Hi L1

Could you please ask the customer to follow the steps below:

Schedule a program on the vehicle to start in 5 or 10 minutes.

Go back to the application and schedule the same program also (also in 5–10 minutes)

=> Let the program run until execution.

After the execution, the customer can create a new program in the application to confirm if it is correctly taken into account.

After this we need the customer to provide feedback on the results — specifically:

Does the program work onbaord ?

Did they receive a notification saying "HVAC started" if it works ?

Did the program work without notification?

Or did it fail to function at all?

Thank you for your feedback.

Best regards,

L2

NB : après le test on-board effectué par le client, si l'équipement de climatisation (HVAC) ne fonctionne pas à bord et que le client nous signale un problème off-board (dans l'application), veuillez analyser le cas comme s'il s'agissait d'un problème on-board.

Si le HVAC fonctionne onbaord

=> Vérifiez le LKCD dans VCPS :

dans VCPS ----->Connected services information----->LKCD diagnostic : nous trouverons les informations LKCD .

Vérifiez si les données LKCD sur VCPS sont à jour.

Search a vehicle

RENAULT CAPTUR II

Vehicle details page

Subscriptions & services

Data consistency

Connected services information

Notifications

UID 202 - Mileage and Fuel Level

Service status

Activated

Contract status

Ongoing

Fuel autonomy

624 km

Updated on - 12/03/2026 12:11

Fuel level

31 L

Updated on - 12/03/2026 12:11

Total mileage

4247912 km

Updated on - 12/03/2026 12:11

UID 362 - Charging status

Service status

Activated

Contract status

Ongoing

Charge status

6

Updated on - 12/03/2026 12:11

System status

No data

No data on the date of update

ev Charge plug connected

0

Updated on - 12/03/2026 08:59

ev Charge remaining time

30

Updated on - 07/03/2026 14:35

evHV Battery energy level

21

Updated on - 07/03/2026 14:35

zEV Autonomy display

1

Updated on - 12/03/2026 12:16

UID 366 - Remote HVAC

Service status

Activated

Contract status

Ongoing

Cabin temperature

-3 °C

Updated on - 06/03/2026 06:56

Presoak status

No Presoak in progress

Updated on - 12/03/2026 08:59

Soc threshold

20

=> Vérifiez les codes d'erreur :

Dans VCPS ----->Connected services information----->Remote command : nous trouverons si la commande du client a été exécutée avec succès, si elle est toujours en attente ou si elle a échoué avec un code d'erreur.

19/02/2026 07:32	hvac-start	f60cf020-c647-43d9-a9de-51d78d36cfef	CANCELLED	
18/02/2026 10:45	hvac-start	c0823b6b-fca7-4671-b54b-819312fbb94d	COMPLETED	
17/02/2026 08:48	hvac-start	3699f0a5-f770-4bdd-abf3-f91ca2418691	COMPLETED	
14/02/2026 10:41	hvac-start	9c0d4694-4d77-44e6-888c-cd81b88a38d2	COMPLETED	
11/02/2026 09:11	hvac-start	88f92cb2-2d3b-4c1a-8f9a-e2efa9f4a1f1	COMPLETED	

REMOTE COMMAND DETAILS				×
LIFECYCLE	PENDING			
	18/02/2026 10:45			
	PENDING	Error code	Error message	
	18/02/2026 10:45	0		
	Description	Level of treatment	Repair action	
	Miscellaneous	L3/SDSM	Contact the SPO	
LIFECYCLE	COMPLETED			
	18/02/2026 10:45			
	COMPLETED	Error code	Error message	
	18/02/2026 10:45	0		
	Description	Level of treatment	Repair action	
	Miscellaneous	L3/SDSM	Contact the SPO	

Voici le code d'erreur :

Code 10 - Vehicle TIMEOUT

C'est un code renvoyé par la TCU qui indique qu'il y'a un soucis à ce niveau

- Demander au client de prendre RDV au dealer pour un diag connectivité ou bien escalader vers L3 DEASMM

Code 9 - Customer presence warning

Appliquer le process de check "pas de client à proximité" ci-dessous

REMOTE COMMAND DETAILS				×
LIFECYCLE	Description	Level of treatment	Repair action	
	Miscellaneous	L3/SDSM	Contact the SPO	
	PENDING			
	02/03/2026 16:35			
LIFECYCLE	CANCELLED	Error code	Error message	
	02/03/2026 16:35	9		
	Description	Level of treatment	Repair action	
	Customer presence warning	L0	Remind the customer the rules for using their service	

Template

Hello L1 team

Currently the vehicle is generating a "Customer presence" warning.
So user need to make sure about below things to avoid this kind of error.

The below are the scenarios which can trigger Customer presence error:

- if all doors are not closed.
- if Ignition is on.
- if all windows are not closed.
- if any seatbelts are engaged.
- if any gears/Transmission is not in parking state
- if Keyfob/key is inside the vehicle.

Please ask the customer to try preconditioning again if all the previous condition are fulfilled

Thanks & regards
L2

Si le ticket revient et que le client est sûr à 100% d'avoir tout bien respecté : escalader le case chez L3_DEASMM avec l'explication du troubleshoot effectué

NB : !!! L'équipe L3 DEASMM sur MEDIANAV ne prend pas en charge les problèmes de HVAC. Si le client a le code erreur 9, il doit aller chez le concessionnaire.

Code 6 et 12 - Code pin non configuré (RHL uniquement)

Demander au client de (re)démarrer une synchro entre MyR et le véhicule du client grâce au code PIN (généré par le véhicule)

- Désescalader le ticket au L1 pour demander à ce que le code PIN soit configuré pour pouvoir avoir une synchronisation app/vhl
- Si pas de succès, après la première désescalade (tjrs KO) escalader le case chez L3_DEASMM avec l'explication du troubleshoot effectué

Code 27 - la TCU n'a pas reçu le message du "wake up sms" qui permet de lancer l'action demandée par le client

Vérifier que tout est bien synchronisé dans le véhicule (connectivité OK, communications récentes)

Escalader le case chez L3_DEASMM expliquant que le vhl a un code 27 et qu'on a un problème de "wake-up SMS"

Code 34 - Services not activated

- Contrôler que les contrats sont bien en cours et actifs ET APRES UN DELAI DE 24H MINIMUM
- Tenter une synchronisation des services et descendre le case au L1 avec la demande de démarrage vhl (Voir template après synchronisation)
- Si toujours KO, escalader le cas chez L3_SDSM pour activation des services nécessaires

Si la commande HVAC est toujours en cours:

Veuillez demander au client de se rendre à son véhicule et de programmer le planning de l'équipement de climatisation (HVAC) pour l'heure et le jour de son choix. Cela permettra au véhicule d'envoyer le planning vers l'offboard et de se resynchroniser correctement.

Une fois cela fait, vérifiez que l'équipement de climatisation fonctionne correctement pour l'heure sélectionnée. Le client devrait ensuite pouvoir utiliser les commandes HVAC à distance via l'application MyR.

Template :

Hi L1

Can you ask the client To do a factory reset, and an onboard program, let the program finish this entirely
When the program is finished, the customer should be able to launch the program again from the application.

Thanks & regards
L2 team

 Vérifiez que la commande HVAC a bien été exécutée sur Kibana. Si l'erreur 502 s'affiche, escaladez le cas au niveau 1 et suivez les instructions fournies.

@timestamp per 12 hours				
Time	level	message	request_uri	target
> Mar 13, 2026 @ 13:54:17.408	-	-	/commerce/v1/accounts/1dbc3eb1-ef21-4d6d-817d-4480344dc5ef/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000064019955/hvac-settings?country=FR	502
> Mar 13, 2026 @ 13:54:17.407	-	-	/commerce/v1/accounts/1dbc3eb1-ef21-4d6d-817d-4480344dc5ef/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/VF1AG000064019955/hvac-settings?country=	502

Hello L1 Team,

Before proceeding further, please ask the customer to perform the following steps:

1. Set an onboard charging program directly from the vehicle.
2. Set an onboard HVAC program directly from the vehicle.

If the issue persists, please ask the customer to:

1. Open the My Renault app and:
 - Clear the app cache
 - Clear the app data
 - Uninstall the app
 - Reinstall the latest version
2. After reinstalling, ask the customer to check the dashboard in the My Renault app while the vehicle is charging.

If the issue still persists after these steps, please request:

- A screenshot of the onboard program
- The screenshot must include a visible timestamp

Best regards,

L2 Support

==>Vérifier la version de l'application MyR du client :

Si pas à jour : Descendre le ticket au niveau 1 en demandant au client de mettre à jour sa version d'application.

Template :

Hi L1

Can you please check with customer to update the application my renault and try again

**Thanks & regards
L2 team**

==>Vérifiez qu'un calendrier de climatisation a bien été créé à bord du véhicule et sur l'application MyR, et qu'il est identique sur les deux supports.

Après la vérification déjà mentionnée ci-dessus, assurez-vous que tout est en ordre. Si tout est en ordre, procédez à une réactivation du service à partir de New Dialogys et demandez au client d'effectuer un cycle d'allumage et de vérifier les mises à jour du véhicule. Il doit également effectuer un trajet d'au moins 30 minutes.

Template :

Hi L1

*We performed an action on our side and the campaign is still in progress status .Please ask user to do the following in a good network connectivity area within the 48h
Could you please ask the user to perform an ignition cycle and check for updates from the vehicle?
They should also take a trip of at least 30 minutes with the IVI turned ON to allow the system to consume the activation campaigns.*

*Thanks & regards
L2*

==> Si le problème persiste, escalade le cas vers l'équipe **L3 SDSM** et bien mentionner l'analyse déjà effectuée.

⚠ Pour les ZOE (B10) fabriqués en 2020 : si vous voyez sur VCPS que les commandes HVAC-Start sont annulées -> Direction dealer pour applique l'ACTIS 61355

Pour MediaNav (ULC)

Pour les problèmes de chauffage, ventilation et climatisation (Hvac) dans MediaNav, il faut d'abord vérifier que :

Medianav (SPRING ULC) classique:

==> seuls les modes « **Instant** » sont disponibles. Il n'est pas possible de programmer la climatisation (HVAC).

NB : si des clients nous contactent pour nous demander pourquoi cela ne fonctionne pas, c'est normal, car il n'est possible de l'utiliser qu'en mode instantané.

⚠ Attention: pour pouvoir utiliser la climatisation à distance, il faut que le bouton physique sur le véhicule soit sur 1 ou +. Sinon, des échecs de commande en boucle se produiront et l'utilisateur ne pourra pas démarrer la climatisation à distance.

==> Les clients peuvent ainsi lancer la ventilation avant même d'entrer dans la voiture. Le préconditionnement atteindra la température cible de 21 °C en 10 minutes.

Veuillez informer le client qu'il ne peut pas choisir la température à laquelle le climatiseur doit démarrer. Notez également que si le niveau de la batterie est inférieur à la valeur minimale, le système de chauffage, de ventilation et de climatisation ne se lancera pas. Pour ce type de véhicule, la valeur minimale est de 30 %.

==>Vérifiez le LKCD dans VCPS :

Dans VCPS ----->Connected services information----->LKCD diagnostic : nous trouverons les informations LKCD .

Vérifiez si les données LKCD sur VCPS sont à jour.

==>Vérifiez les cmds dans KIBANA :

Problème de charge Ou du hvac sur app comme Il faut continuer analyse sur KIBANA

Par exemple

D'après la vérification en Kibana en a le Code d'erreur 502:

La solution proposer dans ce cas de figure :

Hello L1 Team,

Before proceeding further, please ask the customer to perform the following steps:

1. **Set an onboard charging program** directly from the vehicle.

2. **Set an onboard HVAC program** directly from the vehicle. (Si en remarque que la commande de charge aussi impacter et dans kivana hvac a error code 502)

If the issue persists, please ask the customer to:

1. Open the My Renault app and:
 - Clear the app cache
 - Clear the app data
 - Uninstall the app
 - Reinstall the latest version
2. After reinstalling, ask the customer to check the dashboard in the My Renault app while the vehicle is charging.

If the issue still persists after these steps, please request:

- A screenshot of the onboard program
- The screenshot must include a visible timestamp

Best regards,

L2 Support

'erreur:

Dans VCPs ----->Connected services information----->Remote command : nous trouverons si la commande du client a été exécutée avec succès, si elle est toujours en attente ou si elle a échoué avec un code d'erreur.

Vous trouverez les codes d'erreur et leur signification dans la partie « Code d'erreur ».

⚠ Pour le code 9 : si le problème persiste, veuillez demander au client de se rendre chez le concessionnaire afin d'appliquer les mesures suivantes :

NB : !!! L'équipe L3 DEASMM sur MEDIANAV ne prend pas en charge les problèmes de HVAC. Si le client a le code erreur 9, il doit aller chez le concessionnaire.

Template

Hello L1 team

Please let the CST know that he should visit the dealer to do :

Perform a connectivity test (AC002).
Perform an IVC (TCU) reset.
Diag of the IVC (TCU)
Update the IVC (TCU) software to the latest available version.

If none of the above worked, please perform a reset battery (RZ001)
Perform a DTC and ECU reading at the end. (DTC : Diagnostic Trouble Code) // ECU : calculators)
Dealer should know how to solve the troubles detected

If the issue persists, please revert back to us

Thanks & regards
L2

Après la vérification déjà mentionnée ci-dessus, vérifiez que tout est en ordre. Dans ce cas, procédez à une réactivation du service à partir de newdialogys et demandez au client d'effectuer un cycle d'allumage. Il doit également effectuer un trajet d'au moins 30 minutes.

Template :

Hi L1

*We performed an action on our side and the campaign is still in progress status .Please ask user to do the following in a good network connectivity area within the 48h
Could you please ask the user to perform an ignition cycle .
They should also take a trip of at least 30 minutes with the IVI turned ON to allow the system to consume the activation campaigns.*

Thanks & regards
L2

